

UWAGA !!!

Znak: ZP.271.3.2012

Wawrzeńczyce, dnia 21.05.2012r.

Dotyczy: zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. „**Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Igołomi**”

Zamawiający informuje, że w dniu 15.05.2012r. wpłynęło zapytanie do SIWZ ZP.271.3.2012 o treści (cyt.):

„1. W pozycjach przedmiarowych nr 18 oraz 31 podana ilość dybli plastikowych do mocowania płyty styropianowych jest równa powierzchni kwadratowej ścian przewidzianych do docieplenia?

Proszę o weryfikację tych pozycji i podanie prawidłowej ilości dybli lub potwierdzenie, że podana w przedmiarze robót ilość jest prawidłowa.

2. W przedmiarze robót brak jest wykonania osłon narożników wypukłych kątownikami metalowymi.

Proszę o określenie czy osłony mają być wykonane, jeżeli tak to proszę o podanie pozycji katalogowej i ilości wykonania osłon.

3. Pozycji nr 53 (Docieplenie stropu) jest to dodatek za każdy 1cm grubości granulatu. Czy grubość granulatu ma wynosić 16cm jak wynika z przedmiaru czy ma być inna?”

W odpowiedzi Zamawiający informuje:

Ad1. ilość dybli plastikowych do mocowania płyt styropianowych w poz. 18 i 31 wynosi w całości 2542 szt.

Ad2. należy wykonać ochronę narożników - podstawa wyceny KNR 23/2612/8- Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 297,5m.

Ad3. Grubość granulatu wynosi łącznie 20cm, tj. poz. 52 przedmiaru 15cm oraz poz. 53 przedmiaru – dodatek za każdy 1 cm grubości x krotność 5.

Ponadto Zamawiający informuje, że w poz. 17 – KNR 1312/702/3 –Izolacja cieplna z płyt styropianowych 10cm XPS 70 mylnie podano zły obmiar 38,060 m³ gdzie winno być 3,806 m³.