

UWAGA !!!

Znak: ZP.271.14.2012

Wawrzeńczyce, dnia 15.11.2012r.

Dotyczy: zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. „**Budowa stref rekreacyjno – sportowych w gminie Igołomia – Wawrzeńczyce**”.

Zamawiający informuje, że w dniu 10.11.2012r. wpłynęło zapytanie do SIWZ ZP.271.14.2012 o treści (cyt.):

„ Działając w trybie art. 38 ust. 1 Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ w zakresie:

1. Proszę o uściślenie technologii układania nawierzchni syntetycznej poliuretanowej na boiska wielofunkcyjne. Nawierzchnia przepuszczalna może być jednowarstwowa typu EPDM o łącznej grubości około 13 mm, lub dwuwarstwowa łączona typu EPDM składająca się z dolnej warstwy około 7 mm SBR oraz górnej warstwy około 7mm EPDM. Zamawiający w opisie technicznym nie podaje jednoznacznie, jaki rodzaj nawierzchni należy wykonać.
2. Proszę o podanie kolorystyki boisk wielofunkcyjnych, kolorystyki placów zabaw oraz kolorystyki linii boisk.
3. Proszę o podanie powierzchni nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw.
4. Proszę o uściślenie powierzchni placów zabaw dotyczy Pobiednik Mały przedmiar podaje 261,39 m², opis techniczny natomiast 282 m².
5. Na placach zabaw kryterium określającym standard zamawianej nawierzchni bezpiecznej nie jest jej grubość, lecz parametr HIC, proszę o podanie tego parametru do poszczególnych urządzeń zabawowych.”

W odpowiedzi Zamawiający informuje:

ad. 1 .Technologia układania nawierzchni syntetycznych zgodnie z opisem technicznym jako dwuwarstwowa typu EPDM.

ad. 2 .Kolorystyka boisk wielofunkcyjnych:

- kolor boiska do koszykówki – niebieski
- kolor boiska do siatkówki – żółty
- kolor pasów bocznych – zielony
- kolor linii: siatkówka – niebieski, koszykówka – żółty

Kolorystyka placów zabaw:

- nawierzchnia bezpośrednio pod zabawką – kolor brązowo-czerwony
- pozostały obszar – kolor zielony

ad. 3. Powierzchnie poliuretanowe dla placów zabaw wynoszą 293,206 m²

ad. 4.W kosztorysie należy uwzględnić nawierzchnię placu zabaw w ilości zgodnej z przedmiarem tj. 261,39m²

ad. 5. Według normy EN1177-2008 (wskaźnik HIC) przyjęto:

- dla zabawek niskich należy wykonać nawierzchnię bezpieczną gr. 30 mm (krytyczna wysokość upadku 1,0 m)

- dla zabawek wysokich należy wykonać nawierzchnię bezpieczną gr. 65 mm (krytyczna wysokość upadku 2,0m)

Zamawiający informuje, że w dniu 12.11.2012r. wpłynęło zapytanie do SIWZ ZP.271.14.2012 o treści (cyt.):

„Przedmiar na zadanie:

- budowa boiska koszykówki i siatkówki o nawierzchni syntetycznej, służącego rekreacji i budowa placu zabaw dla dzieci na działkach nr 309/5 i 310/3 obręb **Rudno Górne**;

1. roboty pomiarowe są podane tylko powierzchnia do wyłączenia z produkcji rolnej;
2. chodniki i place z kostki brukowej gr. 8cm. W ilości 282,2m² nie istnieją w projekcie – czy mają być wykonane jeśli tak to w którym miejscu?
3. brak w pozycjach przedmiaru do wyceny wykonania koryt i podbudowy pod nawierzchnie boiska w ilości 510m²
4. brak pozycji obejmującej podbudowę pod chodniki placu zabaw
5. zgodnie z projektem inwestor wykazał powierzchnię placu zabaw 282,2m² natomiast przedmiar wskazuje pow. 293,206m², a biorąc pod uwagę wykaz zabawek z projektu (firma RODO) powierzchnia stref upadku dla w/w zabawek powinna wynosić 302,32m² (minimalne powierzchnie stref bezpieczeństwa dla poszczególnych zabawek podane są na stronie producenta)
6. nie uwzględniono odwołania liniowego przed boiskiem, co może spowodować zalewanie boiska (teren na dużej skarpie wysokości ok. 4m).

- budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej, służące rekreacji na działce nr 365/5 obręb **Dobranowice**;

1. dlaczego roboty pomiarowe i usunięcie warstwy fumusu (10 cm) oraz wykopy na głębokość 20cm wynoszą 2700,71m², jeżeli zakres projektowany wynosi 1904m².

- budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej, służącego rekreacji, budowa placu zabaw dla dzieci i remont nawierzchni utwardzonej na części działki nr 11/3 obręb **Pobiednik Mały**

1. brak wykonania koryt dla chodników placu zabaw w ilości 69,14m²
2. brak podbudowy dla chodników placu zabaw w ilości 69,14m²
3. zgodnie z projektem inwestor wykazał powierzchnię placu zabaw 282,2m² natomiast przedmiar wskazuje pow. 261,39m², a biorąc pod uwagę wykaz zabawek z projektu (firma RODO) powierzchnia stref upadku dla w/w zabawek powinna wynosić 302,32m² (minimalne powierzchnie stref bezpieczeństwa dla poszczególnych zabawek podane są na stronie producenta). Ilość i rodzaj montowanych zabawek jest identyczna jak w przypadku placu zabaw w Rudnie Górnym – z czego wynika różnica w przedmiarach? Opis w/w nawierzchni podaje sztuczną trawę a zgodnie z projektem wymagana jest nawierzchnia syntetyczna.
4. Brak wykonania podbudowy pod kostkę na plac o pow. 376,07m²
5. błędne wyliczenie ilości humusu do usunięcia – winno być 6419,00m² minus 376,07m²

- budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej, służącego rekreacji na działce nr 315/2 obręb **Koźlica**;

1. teren bardzo podmokły – roślinność terenu bardzo podmokłego, w związku z tym brak możliwości zdrenowania terenu (bezpośrednia bliskość rzeki Wisły). Wydaje się możliwe wykonanie boiska po podniesieniu terenu gruntem nasypowym o ok.0,5 do 1m
2. niezgodność sumowania pow. boiska i terenów przyległych – boisko trawa z rolki 874,31m² a wysiew trawy powinien być 1274,04 minus 874,31

- budowa boiska do koszykówki i siatkówki o nawierzchni syntetycznej, służącego rekreacji na części działki nr 82/4 obręb **Tropiszów**.

1. w projekcie opis naw. boiska jest asfaltowy a ma być syntetyczny
2. brak wykonania koryt pod boisko wielofunkcyjne
3. brak wykonania koryt dla chodników – jest tylko na gł. 10cm. a podbudowa plus kostka wyniesie 36cm – jaka jest prawidłowa gł. wykonania koryt dla chodników
4. w przedmiarze nie uwzględniono wykonania zjazdu na działkę obejmującą zakres zadań
5. nie uwzględniono zdjęcia humusu (pole orne)”.

W odpowiedzi Zamawiający informuje:

1. Dotyczy przedmiaru w Rudnie Górnym:

W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić następujące pozycje :

- ”Podbudowa pod boisko wielofunkcyjne” o pow. 510,00m² z uwzględnieniem grubości podbudowy jak w opisie projektu technicznego
- „Obrzeża chodnikowe 30x8cm” w ilości zwiększonej o 94.0mb
- „Ławy pod krawężniki betonowe z oporem” w ilości zwiększonej o 5,64m³
- Roboty pomiarowe uwzględnić w takiej ilości jak przewiduje przedmiar robót tj 0,182099ha
- Pozycja „chodniki i place z kostki brukowej gr. 8 cm” w ilości 282,20 m² będą wykonane w uzgodnieniu z wybranym w przetargu wykonawcą. Proszę zachować ten element
- Uwzględnić podbudowę pod chodniki placu zabaw w ilości 79,92m²
- W kosztorysie przyjąć powierzchnię placu zabaw w ilość jak w kosztorysie tj. 293,206m²
- Nie należy uwzględniać odwodnienia liniowego wykonywanych obiektów

2. Dotyczy przedmiaru robót w Dobranowicach:

- W kosztorysie i przedmiarze robót uwzględniono 2700,71m² i przejęto krotność (w zaokrągleniu) 0,7 co daje ilość jednostek przedmiarowych -1904m²
- W kosztorysie ofertowym przyjąć 1904m² pow. dla robót ziemnych

3. Dotyczy przedmiaru robót w Pobiedniku Małym:

- Należy uzupełnić kosztorys o pozycje dotyczące podbudowy i wykonywania koryt dla chodników placu zabaw w ilości 69,14m² w warstwach i grubościach zgodnie z opisem zawartym w projekcie
 - W kosztorysie należy uwzględnić nawierzchnię placu zabaw w ilości zgodnej z przedmiarem tj. 261,39m².
 - Należy uwzględnić w kosztorysie zwiększenie podbudowy o 376,07m² w grubościach i materiałach zgodnych z opisem projektowym
 - W kosztorysie należy przyjąć ilość humusu do usunięcia – 6419,00m²
- Pozostałe ilości i materiały należy przyjąć jak w przedmiarze robót.

4. Dotyczy przedmiaru robót w Koźlicy:

- Należy uwzględnić ilość robót oraz ich zakres rzeczowy zgodnie z przedmiarem robót.

5. Dotyczy przedmiaru robót w Tropiszowie:

- Należy uwzględnić ilość robót oraz ich zakres rzeczowy zgodnie z przedmiarem robót.

Zamawiający informuje, że w dniu 13.11.2012r. wpłynęło zapytanie do SIWZ ZP.271.14.2012 o treści (cyt.):

„ Zapytanie do SIWZ przedmiar robót dla miejscowości rudno Górne:

- z analizy przedmiaru wynika, że

a) nie uwzględniono podbudowy pod boisko wielofunkcyjne - 510 m²

b) nie uwzględniono podbudowy oraz pod kostkę brukową - 79,92 m²”

c) zadysponowana nawierzchnia dla placu zabaw nie spełnia warunków wymaganych dla nawierzchni bezpiecznych placów zabaw (podobnie – projekt w Pobiednik Małym)

- w przedmiarze dla miejscowości Koźlica przyjęto w poz 2.1.4 trawę z rolki a w poz 2.1.9 identyczną ilość trawy sianej ręcznie – czy to błąd?”

W odpowiedzi Zamawiający informuje:

W kosztorysie ofertowym proszę uwzględnić następujące pozycje:

ad. a) Podbudowa pod boisko wielofunkcyjne o pow. 510,00m² z uwzględnieniem grubości podbudowy jak w opisie projektu technicznego

ad. b) Uwzględnić podbudowę pod chodniki placu zabaw w ilości 79,92m²

ad. c) W kosztorysie należy uwzględnić nawierzchnię placu zabaw w ilości zgodnej z przedmiarem tj. 261,39m².

- Należy uwzględnić ilość robót oraz ich zakres rzeczowy zgodnie z przedmiarem robót dla miejscowości Koźlica.

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art.38 ust 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) przedłuża termin składania ofert do dnia 22.11.2012r. do godziny 11.30 (sposób przygotowania i miejsce złożenia ofert nie ulegają zmianie). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.11.2012r o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wawrzeńczycach.