

UWAGA !!!

Znak: ZP.271.1.2012

Wawrzeńczyce, dnia 24.01.2012r.

Dotyczy: zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. „Zagospodarowanie terenu miejscowości Złotniki poprzez budowę strefy sportowo-rekreacyjnej remont chodnika i placu parkingowego”.

W związku z zapytaniami telefonicznymi, Zamawiający informuje:

Przedmiar robót – „Urządzenie placu parkingowego oraz remont chodnika w centrum miejscowości Złotniki”

- poz. 1.8 KNNR 6/502/1 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara – obmiar 234,75 m²

Do wyceny należy przyjąć kostkę typu „behaton” 6 cm w kolorze szarym,

- poz. 1.9 KNNR 6/502/3 (2) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo – piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa – obmiar 23,695 m²

Do wyceny należy przyjąć kostkę typu „behaton” 8 cm w kolorze czerwonym (na zjazdach),

- poz. 2.7 ORGB 231/5 11/3 (4) Chodniki i place z betonowej kostki brukowej, 20-50 sztuk/m², kostka grubości 8 cm, ubijanie mechaniczne – obmiar 641,85 m²

Do wyceny należy przyjąć kostkę typu „behaton” 8 cm w kolorze czerwonym,

- poz. 3.8 ORGB 231/5 11/3(4) Chodniki i place z betonowej kostki brukowej, 20-50 sztuk/m², kostka grubości 8cm, ubijanie mechaniczne – obmiar 1450,26 m²

Do wyceny należy przyjąć kostkę typu „behaton” 8 cm w kolorze szarym.

Przedmiar robót – „Budowa stref rekreacyjno-sportowych w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce”

- poz. 1.2.2 KNNR 6/502/1(2) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa – obmiar 59,80 m²

Do wyceny należy przyjąć kostkę typu „behaton” 6 cm w kolorze czerwonym,

- poz. 1.2.3 ORGB 231/5 11/3(2) Chodniki i place z betonowej kostki brukowej, 20-50 sztuk/m², kostka grubości 6cm, ubijanie mechaniczne – obmiar 441,33 m²

Do wyceny należy przyjąć kostkę typu „behaton” 6 cm w kolorze szarym.

Wycenę ilości pozycji kosztorysowych należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót.

- **Przedmiar robót poz. 1.2.9 - kalk. indywidualna dostawa i montaż nawierzchni typu sztuczna trawa dla urządzeń placu zabaw - obmiar 282,20 m²**

Do wyceny należy przyjąć nawierzchnię zgodnie z zestawieniem materiałów przedmiaru robót tj.: nawierzchnia poliuretanowa gr. min 12-15 mm dwuwarstwowa na bazie SBR zesp. z PU w kolorze **czerwonym**. Nawierzchnia poliuretanowa dolna warstwa z granulatu gumowego połączonego lepiszczem PU. Warstwa stabilizująca z granulatu gumowego i piasku kwarcowego połączona lepiszczem PU. **Warstwa poliuretanowa wylewana całościowo.**